

报价一览表

后勤中心屋面防水改造项目

序号	工程名称	规格	单位	工程量	单价(元)	总价(元)	备注
1	屋面卷材拆除		m ²	431			
2	刷素水泥浆		m ²	431			
3	找平层	30 厚	m ²	431			
4	女儿墙防水砂浆抹灰		m ²	109			
5	屋面 SBS 改性沥青卷材 (可抵抗零下 25°)	平面	m ²	490			质量性能满足国家强制标准、参数及质量, 含人工材料
6	屋面 SBS 改性沥青卷材 (可抵抗零下 25°)	立面	m ²	109			质量性能满足国家强制标准、参数及质量, 含人工材料
7	塑料排水管安装	DN110	m	56			
8	塑料落水斗安装		个	14			
9	建筑垃圾外运	10Km	m ³	20			
10	沥青漆灌缝		m	200			
11	屋面电缆支架制安		KG	22			
12	电缆敷设		m	210			
合计(元)							

上述费用单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用, 以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

报价单位: 单位名称(加盖公章)

时 间: